
ほ場整備事業　井吹南地区（いぶきみなみ）

位置図



目的

本地区は神戸市南西部の平地地域に位置し、これまで家族経営による水稲、野菜栽培が行われてきたが、農家の減少及び高齢化に対応するため、地域に設立された農業法人へ耕作を委ねることとしている。
効率的な農地の利用集積を進めるとともに、担い手による水稲生産の効率化、高収益作物の生産拡大を図り、持続可能な地域農業を推進する。


事業概要


事業概要 :区画整理12.4ha（関係戸数38戸）
所　在　地:神戸市西区伊川谷町井吹、別府
事業期間 :R6～R11
総事業費 :6.4億円
事業主体 :県
費用便益比:1.34

工程表

工種	R6	R7	R8	R9	R10	R11
実施設計	━━					
区画整理工		━━	━━	━━	━━	
その他（換地）						━━

平　面　図










出典:水土里情報システム

標準区画割図



	現状	計画
ほ場条件	区画:平均8a 用排水路:土水路、コンクリート水路 道路:幅員2m	区画:標準60a（輪換田） 用水路:パイプライン 排水路:コンクリート水路 道路:幅員4m
経営体	個人38戸(13.5ha) 【担い手】1.0% 個人:1戸（0.11ha）※認定農業者 法人:1法人（0.03ha）※認定農業者	【担い手】100% 農事組合法人:1法人（12.4ha） ※令和4年9月16日認定
農業生産（主なもの）	水稲:3.3ha エンバク:1.1ha 飼料用米:0.8ha ブロッコリー:0.4ha かぼちゃ:0.5ha	水稲:4.6ha エンバク:1.1ha 飼料用米:4.6ha ブロッコリー:2.1ha スイートコーン:2.1ha

事業の必要性

本地区では、農家の減少及び高齢化のため営農組合を設立し、大都市近郊の立地条件を生かして主に野菜類の生産を拡大して農業生産の安定と拡大と図ることとしたことから、ほ場整備を実施して営農組織に集約することが必要である。